

ООО «ИНЖ-Электро»

144006, Московская обл., г.Электросталь, ул. Красная 9а
ИНН 5053047996 КПП 505301001
Тел./факс 8 496 57 -9-29-07
р/с 40702810240280051199 в ОАО Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Расчет стоимости

Реконструкция Внешнего электроснабжения СНТ «Дружба»
по адресу: Московская обл., Ногинский район, пос. Воровского

I. Проектирование.

Проект реконструкции внешнего электроснабжения
с согласованиями.

ИТОГО: 68 000 руб.

II. Материалы и оборудование.

Оборудование:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Подстанция КТП – ПАС К/К 250/6/0,4 | - 318 000 руб. |
| 2. Трансформатор ТМГ 11 250/6/0,4 | - 207 000 руб. |
| 3. Узел учета электрической энергии с GSM модемом | - 26 000 руб. |

ИТОГО: 551 000 руб.

Материалы:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Концевые муфты термоусаживаемые | - 6 шт. |
| 2. Кабель АСБЛУ – 10 3х150 | - 5 м. |
| 3. Кабель АВБШВ-1 4х95 | - 50 м. |
| 4. Комплект металлических конструкций под заземление | - 1 комплект, |
| 5. Комплект наконечников к ТМГ 11 250/6/0,4 | - 1 комплект. |
| 6. Прочее | |

ИТОГО: 75 000 руб.

III. Электромонтажные и пусконаладочные работы.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Монтаж КТП – ПАС К/К 250/6/0,4 на готовое основание | - 1 блок, |
| 2. Монтаж Трансформатор ТМГ 11 250/6/0,4 | - 1 шт. |
| 3. Ошиновка трансформатора | - 10 м. |
| 4. Монтаж узла учета электрической энергии | - 1 комплект, |
| 5. Прокладка кабеля 6/0,4 кВ. со строительными работами | - 55 м. |
| 6. Устройство контура заземления на 6 элементов | - 1 комплект, |
| 7. Наладка ВНА | - 3 шт. |
| 8. Испытания, Тех. отчет | - 1 комплект. |

ИТОГО: 235 000 руб.

IV. Транспортные расходы

- | | | |
|------------------------|-------------|---------------|
| 1. Доставка материалов | - 3 м/смена | - 14 000 руб. |
|------------------------|-------------|---------------|

ИТОГО: 42 000 руб.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: 971 000 руб.

Непредвиденные расходы

25 000 руб.

ИТОГО: 996 000 руб.

Генеральный директор



Стальский А.Б.